

Bituminöse Oberflächenbehandlung 2024					
Straßenliste					
Splitten (SP) und Vorarbeiten (VA)					
Straße	SP	VA	m²	h	Kosten
<u>Hessisch Oldendorf</u>					
<u>Rohdental</u>					
Buswendeschleife Rohdental		1		2,00	1.106,70 €
<u>Sonnental</u>					
Einm. Röhstr./Westerholtrede		1		2,00	1.106,70 €
Heßlinger Straße	1	1	2.400,00	1,50	9.314,73 €
<u>Fischbeck</u>					
<u>Süntel</u>					
Pilzstraße und Auf dem Hohenhorst	1	1	1.800,00	2,00	7.592,20 €
Benser Weg bis Ortsausgang	1	1	400,00	1,00	2.374,05 €
Bennostraße von Kreisstraße bis Friedhof	1	1	1.400,00	1,00	5.706,05 €
Bennostraße von Hintere Aue bis Forsthaus	1	1	2.700,00	2,00	10.591,00 €
Auf den Kämpen		1		2,00	1.106,70 €
Vor der Katzennase	1	1	900,00	1,00	4.040,05 €
Zum Hassel		1		2,00	1.106,70 €
Am Haarberg	1	1	650,00	1,00	3.207,05 €
<u>Großenwieden</u>					
<u>Hemeringen</u>					
Bereich Hupenkamp, Wilhelmstr., Reuterkamp		1		4,00	2.213,40 €
<u>Hohenstein</u>					
Zur Försterlaube Rotwinkel bis Forsthaus	1	1	1.400,00	2,00	6.259,40 €
Weg zur Feuerwehr	1	1	350,00	2,00	2.760,80 €
Harzstraße		1		3,00	1.660,05 €
Gesamt mengen:			12.000,00	28,50	
Summe					60.145,58 €
Erklärung: Vorarbeiten (VA) = Aufbringen einer bituminösen Ausgleichsmasse zur Verfüllung von Aufbrüchen in der Fahrbahn, hier angegeben in Stunden Einsatzzeit der Einbaukolonne					